



livello progettuale

ESECUTIVO

REALIZZAZIONE NUOVA SCALA ANTINCENDIO
ESTERNA AL PLESSO SCOLASTICO IN VIA
MANZONI N.25

Scuola Primaria "Oreste Leonardi"

agosto 2026

ELABORATI ECONOMICI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

E - 02

commessa	fase	livello	tipo	numero	rev.	scala
0326	P R O	E S E	C M	E - 02	a	----

dott. ing. CARLO QUIRICO
P.iva 02351370032
C.F. QRC CRL 85S11 B019G
Tel. +39 380.2939145
E-mail. carloquirico@gmail.com
P.E.C. carlo.quirico@ingpec.eu

committente:

COMUNE DI MEZZOMERICO
Via Santa Maria, 10
28040 - Mezzomerico (NO)
Telefono: 0321.976629
Fax: 0321.97092
Email: info@comune.mezzomerico.no.it
PEC: info@pec.comune.mezzomerico.no.it

REVISIONI	e					
	d					
	c					
	b					
	a	Emissione	AGO. 2026	cq	cq / ea	cq
	N°	Descrizione	Data	Redatto	Controllato	Approvato

Sede legale
28010 - Briga Novarese (NO)
Via Molino n.20

Sede Operativa
28021 - Borgomanero (NO)
C.so Roma n.142

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	Scavi e demolizioni (Cat 1)							
1 / 1 PIE26_22.P1 5.A06.005	Analisi di laboratorio - Analisi chimiche riferite a pacchetti completi - Set analitici. Analisi chimiche per la determinazione nei campioni di suolo dei seguenti parametri: metalli (antimonio, arsenico, berillio, cadmio, cobalto, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, vanadio, zinco) Cat 1 - Scavi e demolizioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	111,80	111,80
2 / 2 PIE26_01.A0 1.A90.035	Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura purché rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo. A mano, fino alla profondità di m 3 rispetto al piano di sbancamento e per un volume di almeno m³ 1 Cat 1 - Scavi e demolizioni	1,00	2,500	2,500	1,500	9,38		
	SOMMANO m³					9,38	178,82	1'677,33
3 / 3 PIE26_AT03 .1000.000.01 0	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 10 e i 30 km Cat 1 - Scavi e demolizioni Vedi voce n° 2 [m³ 9.38]	1,00				9,38		
	A dedurre volume plinto	1,00	1,800	1,800	1,200	-3,89		
	Sommano positivi m³					9,38		
	Sommano negativi m³					-3,89		
	SOMMANO m³					5,49	6,81	37,39
4 / 4 PIE26_PR29 0.R010.020R EC.005	Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) - Rif. Codice CER classe 17 Materiali provenienti da attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; certificato di avvenuto smaltimento. Tali documenti dovranno essere compilati in ogni sua parte e consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04) Cat 1 - Scavi e demolizioni Vedi voce n° 3 [m³ 5.49]	1,00			1,800	9,88		
	SOMMANO t					9,88	19,78	195,43
	Parziale Scavi e demolizioni (Cat 1) euro							2'021,95
	A R I P O R T A R E							2'021,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'021,95
	Opere di fondazione (Cat 2)							
5 / 5 PIE26_PR02 5.C020.005C AM.005 (CA M)	Calcestruzzo preconfezionato per uso non strutturale a prestazione garantita con cemento tipo 32,5 R e materiali di riciclo in percentuale in peso minima del 5% (nel caso di inerti con diametro massimo 25 mm), classe di consistenza al getto S4, in accordo alla UNI EN 206:2021. Fornito a piè d'opera. Escluso ogni altro onere. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto al paragrafo 2.4.2 del decreto MASE 24.11.2025 che al paragrafo 2.3.2 del decreto MASE 05.08.2024. I materiali proposti nella presente voce sono stati selezionati sulla base del criterio specifico previsto nei decreti (rif. Paragrafo 2.4.2 CAM edilizia e 2.3.2 CAM strade). Tali calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Classe di resistenza C12/15 Cat 2 - Opere di fondazione *Plinto di fondazione	1,00	2,000	2,000	0,200	0,80		
	SOMMANO m³					0,80	98,25	78,60
6 / 6 PIE26_PR02 5.C025.010C AM.005 (CA M)	Calcestruzzo preconfezionato per uso strutturale a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206:2021 confezionato con materiali di riciclo in percentuale in peso minima del 5%. Classe di esposizione ambientale XC1-XC4 (UNI EN 206:2021 e UNI 11104:2025), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Dotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto al paragrafo 2.4.2 del decreto MASE 24.11.2025 che al paragrafo 2.3.2 del decreto MASE 05.08.2024. I materiali proposti nella presente voce sono stati selezionati sulla base del criterio specifico previsto nei decreti (rif. Paragrafo 2.4.2 CAM edilizia e 2.3.2 CAM strade). Tali calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell'acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Classe di resistenza minima C30/37 (UNI EN 206:2021 e UNI 11104:2025) e classe di esposizione XC3 Cat 2 - Opere di fondazione *Plinto di fondazione	1,00	1,800	1,800	1,200	3,89		
	SOMMANO m³					3,89	154,51	601,04
7 / 7 PIE26_01.A0 4.C00.005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di fondazione Cat 2 - Opere di fondazione *Plinto di fondazione Vedi voce n° 5 [m³ 0.80] Vedi voce n° 6 [m³ 3.89]	1,00 1,00				0,80 3,89		
	A R I P O R T A R E					4,69		2'701,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,69		2'701,59
	SOMMANO m³					4,69	95,68	448,74
8 / 8 PIE26_01.A0 4.E00.005	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile. Di calcestruzzo cementizio armato Cat 2 - Opere di fondazione *Plinto di fondazione Vedi voce n° 6 [m³ 3.89]	1,00				3,89		
	SOMMANO m³					3,89	10,58	41,16
9 / 9 PIE26_01.A0 4.F10.005	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm Cat 2 - Opere di fondazione *Plinto di fondazione Vedi voce n° 6 [m³ 3.89]	1,00			140,000	544,60		
	SOMMANO kg					544,60	1,95	1'061,97
10 / 10 PIE26_01.A0 4.H30.005	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma Cat 2 - Opere di fondazione *Plinto di fondazione	4,00	1,800		1,200	8,64		
	SOMMANO m²					8,64	37,88	327,28
	Parziale Opere di fondazione (Cat 2) euro							2'558,79
	A R I P O R T A R E							4'580,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'580,74
	Scala prefabbricata (Cat 3)							
11 / 11 PIE26_01.A0 4.G00.005	Elementi quali davanzali, copertine di muri di cinta, chiusini e telai, gradini e simili, lisciati con pastina di cemento, a perfetta spigolatura od anche bocciardati con gocciolatoi o con spigoli arrotondati ove occorra In getto cementizio di qualunque spessore, e dimensione, con armatura di ferro, dato a pie' d'opera Cat 3 - Scala prefabbricata *Fornitura scala prefabbricata -Gradini prefabbricati -Pianerottolo prefabbricato	21,00 1,00			0,320 0,302	6,72 0,30		
	SOMMANO m³					7,02	2'122,69	14'901,28
12 / 12 PIE26_PR00 5.P010.000.0 55	Prodotti impermeabilizzanti e protettivi Prodotto additivante reattivo a cristallizzazione per l'ottenimento di calcestruzzi permanentemente impermeabili ed autosigillanti. Cat 3 - Scala prefabbricata *Additivo impermeabilizzante di massa -Gradini prefabbricati *Fornitura scala prefabbricata	21,00 1,00	6,600 6,600		0,322 0,302	44,63 1,99		
	SOMMANO kg					46,62	29,71	1'385,08
13 / 13 PIE26_PR00 5.P000.000.0 00	Rivestimento protettivo impermeabilizzante a base di elastomeri poliuretani alifatici. Per il trattamento di superfici esterne in cls Cat 3 - Scala prefabbricata *Fornitura scala prefabbricata -Gradini prefabbricati -Pianerottolo prefabbricato	21,00 1,00	5,200 5,200		0,322 0,302	35,16 1,57		
	SOMMANO kg					36,73	52,65	1'933,83
14 / 14 PIE26_PR08 5.S005.005.0 00	Fornitura di striscia antiscivolo tipo conformabile, formata da un supporto metallico sottilissimo con adeguato rivestimento autoadesivo antiscivolo, adatta per superfici irregolari o curve. In rotoli altezza mm 50 Cat 3 - Scala prefabbricata *Fornitura scala prefabbricata -Gradini prefabbricati -Pianerottolo prefabbricato	21,00 1,00	1,600 1,600			33,60 1,60		
	SOMMANO m					35,20	3,67	129,18
15 / 15 PIE26_AT01 .A050.000C AM.005 (CA M)	Nolo di autoarticolato compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego (conforme al paragrafo 3.1.4 del decreto MASE del 24.11.2025 e al paragrafo 3.1.6 del decreto MASE del 05.08.2024) Della portata fino a q 360 Cat 3 - Scala prefabbricata *Trasporto scala prefabbricata -Carico in stabilimento -Viaggio -Scarico -Rientro	1,00 1,00 1,00 1,00			0,500 2,000 1,000 2,000	0,50 2,00 1,00 2,00		
	SOMMANO h					5,50	129,82	714,01
16 / 16 PIE26_RU00 .E000.005.00 0	Operaio specializzato. Ore normali Cat 3 - Scala prefabbricata *Posa in opera scala prefabbricata	2,00			16,000	32,00		
	SOMMANO h					32,00	42,31	1'353,92
	A R I P O R T A R E							24'998,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'998,04
17 / 17 PIE26_RU00 .E000.010.00 0	Operaio qualificato. Ore normali Cat 3 - Scala prefabbricata *Posa in opera scala prefabbricata	2,00			16,000	32,00		
	SOMMANO h					32,00	39,10	1'251,20
18 / 18 PIE26_RU00 .E000.015.00 0	Operaio comune. Ore normali Cat 3 - Scala prefabbricata *Posa in opera scala prefabbricata	2,00			16,000	32,00		
	SOMMANO h					32,00	34,94	1'118,08
19 / 19 PIE26_AT01 .A080.000.01 0	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento. Della portata da 20,1 a 30 t Cat 3 - Scala prefabbricata *Posa in opera scala prefabbricata	1,00			8,000	8,00		
	SOMMANO h					8,00	84,20	673,60
	Parziale Scala prefabbricata (Cat 3) euro							23'460,18
	A R I P O R T A R E							28'040,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'040,92
	Ringhiere e parapetti (Cat 4)							
20 / 20 PIE26_01.A1 8.B45.005	Fornitura di cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani e simili in acciaio inossidabile del tipo AISI 304 a finitura satinata grana 300/500. Esclusa la relativa posa in opera. In elementi tondi, quadri, piatti o profilati con disegni a linee curve o ad intreccio Cat 4 - Ringhiere e parapetti *Fornitura parapetto in acciaio inox -Scala -Pianerottolo di sbarco al P1	1,00 1,00	12,400 3,700		21,000 21,000	260,40 77,70		
	SOMMANO kg					338,10	20,21	6'833,00
21 / 21 PIE26_01.A1 8.C05.005	Posa in opera di manufatti in acciaio inox Quali serramenti di tipo industriale, cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere, corrimani e simili. Cat 4 - Ringhiere e parapetti *Posa parapetto in acciaio inox -Scala -Pianerottolo di sbarco al P1	1,00 1,00	12,400 3,700		21,000 21,000	260,40 77,70		
	SOMMANO kg					338,10	3,75	1'267,88
	Parziale Ringhiere e parapetti (Cat 4) euro							8'100,88
	A R I P O R T A R E							36'141,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36'141,80
	Serramento al P1 - uscita di sicurezza (Cat 5)							
22 / 22 PIE26_01.AO 2.C00.005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 Cat 5 - Serramento al P1 - uscita di sicurezza *Serramento al P1 -Rimozione esistente	1,00		3,150	3,300	10,40		
	SOMMANO m²					10,40	16,60	172,64
23 / 23 PIE26_PR07 5.S020.000C AM.015 (CA M)	Serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega di alluminio 6060 (EN 573.3) proveniente da riciclo e guarnizioni in poliammide riciclato; sistema completo per portefinestre e finestre in profilati a taglio termico, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta e maniglia in alluminio; compreso il montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittenza termica dei telai $U_f = \leq 2,6$ e $> 2,0$ W/m²K (UNI EN ISO 10077-2). Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto al paragrafo 2.4 del decreto MASE 24.11.2025 Si richiama qui la previsione di cui al paragrafo 2.4 del decreto MASE 24.11.2025 , che prevede che i criteri contenuti nel presente capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo sono riportate le specifiche tecniche e i relativi mezzi di prova. Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni di prestazione (DoP) in accordo con il regolamento prodotti da costruzione 9 marzo 2011, n. 305 ed il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106. Per quanto riguarda le prove sul contenuto di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, si richiama quanto contenuto nel citato par. 2.4 del decreto MASE 24.11.2025 ossia il criterio "2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto". finestra/portafinestra a battente; di superficie oltre 2,0 m²; Cat 5 - Serramento al P1 - uscita di sicurezza *Serramento al P1 -Portafinestra/porta a battente in alluminio CAM > 2 m²	1,00		1,200	2,400	2,88		
	SOMMANO m²					2,88	541,02	1'558,14
24 / 24 PIE26_PR07 5.S020.000C AM.005 (CA M)	idem c.s. ...d'appalto". finestra/portafinestra fissa; di superficie oltre 2,0 m²; Cat 5 - Serramento al P1 - uscita di sicurezza *Serramento al P1 -Serramento fisso in alluminio CAM > 2 m² Vedi voce n° 22 [m² 10.40] A dedurre Vedi voce n° 23 [m² 2.88]	1,00				10,40		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²	1,00				-2,88		
	SOMMANO m²					10,40 -2,88 7,52	265,41	1'995,88
25 / 25 PIE26_PR05 0.M020.010. 000	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato Con funzionamento dall'esterno con maniglia Cat 5 - Serramento al P1 - uscita di sicurezza *Serramento al P1 -Maniglione antipanico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	188,85	188,85
	A R I P O R T A R E							40'057,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'057,31
26 / 26 PIE26 PR07 0.V005.000.0 20	Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre caratteristiche vedere PR070.V005.010) 4+4.1 Acustico (PVB 0,38)/15/4+4.1 Acustico (PVB0,76) B.E. (basso emissivo + argon Ug=1,0 W/m²K - Rw(C;Ctr) = 44(-3;-8)dB Cat 5 - Serramento al P1 - uscita di sicurezza *Serramento al P1 -Vetrate	1,00		3,150	3,300	10,40		
	SOMMANO m²					10,40	163,65	1'701,96
	Parziale Serramento al P1 - uscita di sicurezza (Cat 5) euro							5'617,47
	A R I P O R T A R E							41'759,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'759,27
	Finiture pianerottolo di sbarco (Cat 6)							
27 / 27 PIE26_01.A0 9.E50.005	Impermeabilizzazione di sottopavimentazione previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva posa di due membrane elastoplastomeriche, entrambe con certificato ICITE, dello spessore di mm 4, armate con geotessile non tessuto prodotto a filo continuo e flessibilità -20 °C Con membrane di tipo normale Cat 6 - Finiture pianerottolo di sbarco *Pianerottolo di sbarco P1 -Impermeabilizzazione	1,20	11,000			13,20		
	SOMMANO m²					13,20	36,71	484,57
28 / 28 PIE26_01.A1 1.A40.015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 Cat 6 - Finiture pianerottolo di sbarco *Pianerottolo di sbarco P1 -Sottofondo	1,00	11,000		5,000	55,00		
	SOMMANO m²					55,00	5,75	316,25
29 / 29 PIE26_PR08 5.P080.000C AM.000 (CA M)	Piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato antigelivo e antiscivolo con superficie a vista tipo naturale per uso esterno. Dotate di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto al paragrafo 2.4.10 del decreto MASE del 24.11.2025. I materiali proposti nel presente articolo sono stati selezionati sulla base del criterio specifico previsto al paragrafo 2.4.11 del decreto MASE del 24.11.2025, per "Pavimenti e rivestimenti in ceramica" secondo cui le piastrelle di ceramica devono rispettare i requisiti ambientali richiamati alle lettere a), b) e c). Verifica La Relazione tecnica di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. Spessore 20 mm colorato Cat 6 - Finiture pianerottolo di sbarco *Pianerottolo di sbarco P1 -Fornitura piastrelle	1,00	11,000			11,00		
	SOMMANO m²					11,00	104,77	1'152,47
30 / 30 PIE26_01.A1 2.B75.005	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzafo Per una superficie di almeno m² 0,20 Cat 6 - Finiture pianerottolo di sbarco *Pianerottolo di sbarco P1 -Posa piastrelle	1,00	11,000			11,00		
	SOMMANO m²					11,00	36,78	404,58
31 / 31 PIE26_PR08 5.B020.000.0 00	Provvisa di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) dimensione 7,5x60 mm Cat 6 - Finiture pianerottolo di sbarco *Pianerottolo di sbarco P1							
	A R I P O R T A R E							44'117,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							44'117,14
32 / 32 PIE26_01.A1 2.B60.005	-Fornitura battiscopa	1,00	6,500			6,50		
	SOMMANO m					6,50	11,88	77,22
	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati e lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2							
	Cat 6 - Finiture pianerottolo di sbarco							
	*Pianerottolo di sbarco P1							
	-Posa battiscopa	1,00	6,500			6,50		
	SOMMANO m					6,50	7,90	51,35
	Operaio specializzato. Ore normali							
	Cat 6 - Finiture pianerottolo di sbarco							
	*Pianerottolo di sbarco P1							
33 / 33 PIE26_RU00 .E000.005.00 0	-Spostamento unità esterna PdC	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	42,31	169,24
	Parziale Finiture pianerottolo di sbarco (Cat 6) euro							2'655,68
	Parziale LAVORI A CORPO euro							44'414,95
	T O T A L E euro							44'414,95
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: COMUNE DI MEZZOMERICO

COMMITTENTE: COMUNE DI MEZZOMERICO